

## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku przy, ul. Pużaka 63A w Krośnie na potrzeby kuchni Zakładu Aktywności Zawodowej nr 2 PSONI w Krośnie.

### 2. Zakres prac:

Prace remontowe w poszczególnych pomieszczeniach:

Pomieszczenie biurowe

1. Przygotowanie podłoża i malowanie ścian i sufitów
2. Montaż drzwi i ościeżnic wymiar 90 cm
3. Wykonanie posadzki z płytki ceramiczne.

Pomieszczenie szatni

1. Przygotowanie podłoża i malowanie ścian i sufitów
2. Montaż drzwi i ościeżnic wymiar 90 cm (1 szt łazienkowe)
3. Wykonanie posadzki z płytki ceramiczne.

Łazienka personelu

1. Rozebranie płytek, usunięcie farby, rozebranie płytek ściennych i ścianek działowych
2. Montaż drzwi i ościeżnic
3. Izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa
4. Warstwy wyr. pod + Warst. wyr.
5. Ścianki dział. z płyt G-K lub gazobet. + tynki cement.
6. Licowanie ścian płytkami (w tym płytki)
7. Posadzki płyt. układane na klej
8. Instalacja w- kan: z PVC + izolacja + umywalki + ustępy + brodzik natr.+ uchwyty dla ON + montaż + próby szczelności)

Łazienka ogólnodostępna

1. Rozebranie płytek, usunięcie farby, rozebranie płytek ściennych i ścianek działowych
2. Montaż drzwi i ościeżnic
3. Izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa
4. Warstwy wyr. pod + Warst. wyr.
5. Ścianki dział. z płyt G-K lub gazobet. + tynki cement.
6. Licowanie ścian płytkami (w tym płytki)

7. Posadzki płyt. układane na klej

9. Instalacja w- kan: z PVC + izolacja + umywalki + ustępy + uchwyty dla ON + montaż + próby szczelności)

Jadalnia

1. Montaż drzwi i ościeżnic wymiar 90 cm
2. Ścianki dział. z płyt G-K lub gazobet. + tynki cement.
3. Przygotowanie podłoża i malowanie ścian i sufitów

Na całości pomieszczeń kuchni i pomieszczeń magazynowych:

1. Posadzka z płytek ceramicznych lub posadzka techniczna żywiczna szorstka antypoślizgowa
2. Ściany działowe i ściany zewnętrzne płyta karton gips z licowaniem płytkami ceramicznymi do wysokości 2m
3. W suficie podwieszanym (wykonany z płyt GK) trzeba zrobić 3 – 4 świetliki z płyty poliwęglan przezroczysty (lub inna płyta ) w celu dostarczenia światła dziennego
4. Instalacja w- kan: z PVC

### 3. Uwagi końcowe

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.
2. Wszystkie elementy wykończeniowe odnośnie kolorystyki i rodzaju stosowanych materiałów muszą być przed użyciem uzgodnione z Inwestorem.
3. Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej formalne uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robót.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym termin ich wykonania ustalony przed podpisaniem umowy nie może ulec zmianie.
6. Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z projektem architektonicznym przed złożeniem oferty celem dokładnego zapoznania się z zakresem i warunkami wykonywania prac.

Kierownik  
Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Krośnie

Adam Józefczyk